



Principale

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo di accessori	Set cavi precablati
Descrizione accessori	Cavo precablato per base ABE7
Accessori / destinazione elementi	Per modulo I/O con connettore 40 vie
Numero di fili	2
Collegamento elettrico	1 ingresso cavo laterale 40 vie 2 connettori HE10
Lunghezza cavo	3 m

Complementare

Numero totale di fili	40
Sezione filo	0,324 mm ²
Peso prodotto	0,94 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1001 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.